



07/03/2022

Milloraran el sistema de descàrregues de camions cisterna a la depuradora de Torroella de Montgrí



El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha aprovat el projecte per construir un sistema de tractament de les descàrregues de camions cisterna a l'[estació depuradora d'aigües residuals \(EDAR\) de Torroella de Montgrí](#). L'actuació projectada té un pressupost de 178.626,47 euros i evitarà els embussos i avaries que comprometen el funcionament normal de l'equipament.

L'EDAR de Torroella és el punt de recepció de tots els camions cisternes dels municipis del seu entorn. Tot i que les aigües residuals transportades i descarregades són assimilables a domèstiques procedents de fosses sèptiques o de les neteges d'embussos en col·lectors, durant el procés de descàrrega dels camions cisterna es produeixen avaries i embussos importants que comprometen el funcionament normal de les instal·lacions, degut a la manca d'una instal·lació específica per aquest ús.

El projecte que aprovat defineix un sistema de tractament de les descàrregues de camions cisterna adequat per tal d'eliminar els problemes actuals d'embussos i avaries.

La instal·lació per a la descàrrega s'ubicarà dins de les instal·lacions i inclourà una zona per a la neteja del camió cisterna. La descàrrega es realitzarà mitjançant mànega i el nou tractament estarà format per una obra de recepció i pas per una trampa de sorres, amb evacuació de les aigües decantades per un canal amb tamisat a la sortida. Posteriorment, les aigües es conduiran a l'entrada del pretractament de l'EDAR.

Es preveurà la instal·lació, a la trampa de sorres, d'un equipament capaç d'extraure els sòlids amb la màxima sequedat de residu possible.

Pel que fa a la neteja del camió cisterna (ja sigui el propi de l'empresa explotadora de les instal·lacions com, si cal, dels camions externs), es farà obrint la comporta posterior i inclinant la cisterna per facilitar el baldeig amb mànega. Es requerirà d'una superfície delimitada per emmagatzemar els sòlids descarregats i l'aigua de neteja.

L'aigua de neteja s'haurà de conduir al pretractament, i caldrà preveure un sistema d'evacuació adequat dels sòlids (majoritàriament sorres) per conduir-los al contenidor pertinent. Un cop aprovat, el projecte constructiu iniciarà el procés de licitació.